Numer zapytania	Z481/462/1
Tytuł zapytania	Zapytanie o Informację - Wymiana rurociągu tłocznego DN800 COR - ZW NOWA
Kupiec prowadzący:	Czerniak, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-11-20 09:46:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-20 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-12-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-12-03 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapytanie o informacje (RFI)

Wymiana rurociągu tłocznego DN800 COR

Numer postępowania: Z481/462/1

1. Cel zapytania

TAMEH POLSKA sp. z o.o. prowadzi rozpoznanie rynku w celu zebrania informacji o możliwości wykonania wymiany rurociągu tłocznego układu ciepłowniczego COR.

Zapytanie ma charakter niewiążący i nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Na podstawie odpowiedzi Zamawiający rozważy przygotowanie formalnego postępowania zakupowego.

2. Zakres prac

Prace obejmują dwa odcinki rurociągu zasilającego Ø 813 × 12,5 mm w układzie wody sieciowej CO i CWU. Maksymalna temperatura robocza wynosi 130°C, a ciśnienie robocze 1,8 MPa. Miejsce robót i przebieg odcinków przedstawia załącznik nr 1.

Dla obu etapów zakres obejmuje inwentaryzację, przygotowanie terenu i rusztowań, demontaż izolacji i rurociągu, odzysk podpór i kompensatorów, dostawę i montaż rur, kolan i izolacji oraz badania UT 100% spoin.

Szczegółowe wymagania określa załącznik nr 1.

Rozwiązanie podstawowe przewiduje rurę preizolowaną RS-800/1000 typu SPIRO.

Zamawiający dopuszcza również rurę ze szwem wzdłużnym Ø 813 × 12,5 mm gatunku P235GHTC1 z izolacją z wełny mineralnej i osłoną z blachy ocynkowanej.

3. Informacje oczekiwane od Wykonawców

Prosimy wskazać, którego z poniższych rozwiązań dotyczy wycena:

Rozwiązanie podstawowe – rura preizolowana SPIRO. Rura RS-800/1000 z izolacją z pianki PUR i osłoną z blachy ocynkowanej.

Wariant dopuszczalny – rura z izolacją z wełny mineralnej. Rura stalowa Ø 813 × 12,5 mm ze szwem wzdłużnym, gatunek P235GHTC1, z izolacją z wełny mineralnej i osłoną z blachy ocynkowanej.

Dla proponowanego rozwiązania prosimy podać orientacyjną cenę netto w PLN odrębnie za każdy wyceniany etap (etap I – ok. 650 m, etap II – ok. 350 m). Jeżeli wycena obejmuje oba etapy, prosimy podać również ich łączną cenę.

W przypadku przedstawienia obu rozwiązań prosimy wycenić każde z nich osobno.

4. Wizja lokalna

Przed przygotowaniem odpowiedzi na RFI Zamawiający umożliwi Wykonawcy odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem i warunkami wymiany rurociągu tłocznego DN800 COR.

Wizja lokalna odbędzie się w obecności pracowników Zamawiającego w jednym z dwóch terminów do wyboru:

1. 26.11.2026 r. o godz. 10.00

2. 01.12.2026 r. o godz. 10.00

Zainteresowany Wykonawca powinien wcześniej zgłosić telefonicznie swój udział i wskazać wybrany termin. Osoba do kontaktu: Michał Baranowski, tel. 882 183 248, e-mail: michal.baranowski@tameh.pl.

Zamawiający informuje, że poza dwoma wskazanymi powyżej terminami nie będą wyznaczane dodatkowe terminy wizji lokalnej.

5. Forma i termin odpowiedzi

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na platformie Logintrade.

Termin odpowiedzi: 07.12.2026

Kontakt w sprawach formalnych: Łukasz Czerniak
tel. 734 401 614, e-mail: lukasz.czerniak@tameh.pl

Kontakt w sprawach technicznych: Michał Baranowski
tel. 882 183 248, e-mail: michal.baranowski@tameh.pl

6. Zastrzeżenia Zamawiającego

Zapytanie nie stanowi zobowiązania do zakupu ani do wszczęcia postępowania zakupowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi wykonawcami oraz do zmiany lub doprecyzowania zakresu prac. Przesłane informacje będą wykorzystane wyłącznie do celów analitycznych związanych z przygotowaniem postępowania zakupowego.

Załącznik

Załącznik nr 1 – Specyfikacja

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna.pdf
2.	Z481_462_1 - Zapytanie o informacje.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Etap I – wymiana rurociągu DN800 COR, ok. 650 m – rura preizolowana SPIRO		1	usługa	Pozostałe
2.	Etap II – wymiana rurociągu DN800 COR, ok. 350 m – rura preizolowana SPIRO		1	usługa	Pozostałe
3.	Etap I – wymiana rurociągu DN800 COR, ok. 650 m – rura stalowa z izolacją z wełny mineralnej		1	usługa	Pozostałe
4.	Etap II – wymiana rurociągu DN800 COR, ok. 350 m – rura stalowa z izolacją z wełny mineralnej		1	usługa	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie